



#### Omschrijving COMPACTE INSTALLATIEAUTOMAAT

Code MT 100

Aant. polen 3P

Aant. modules 3


Nominale stroom 25 A

Curve D

Nominale spanning 230-400 V

Standaard	EN 60898, EN 60947-2	Nominale frequentie (Hz)	50/60 Hz
Breekcapaciteit EN 60898 230 V (Icn)	10000 A	Breekcapaciteit EN 60898 400 V (Icn)	10000 A
Breekcapaciteit EN 60898 (Ics)	0,75 x Icn	Breekcapaciteit IEC/EN 60947-2 230V (Icu)	25 kA
Breekcapaciteit IEC/EN 60947-2 400V (Icu)	15 kA	Breekcapaciteit IEC/EN 60947-2 (Ics)	50% Icu
Isolatievoltage (Ui)	500 V	Nominale impuls schokbestendigheidsspanning (Uimp)	4 kV
Minimale bedrijfsspanning	12 Vac/dc	Maximale bedrijfsspanning	440 V AC / 220 V DC
Elektrische duurbestendigheid	10.000	Mechanische duurbestendigheid	20.000
Sectie rigide kabel	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup>	Sectie flexibele kabel	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup>
Nominale aandraaikoppel	2 Nm	Bedrijfstemperatuur	-25 +60 °C
Opslagtemperatuur	-40 +70 °C	Electrocod	1411

## DIMENSIONAL



## STANDARDS/APPROVALS

